DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE LICITACION Y CONTRATOS

JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO No: **DOP-R33-020/2018,** REFERENTE A LA OBRA: **"REHABILITACION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN",** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

SIENDO LAS **10:30** HRS. DEL DIA **01 DE JUNIO DEL 2018,** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE REFERENCIA, A FIN DE PROCEDER A LAS ACLARACIONES PERTINENTES RELACIONADAS CON LA OBRA, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

1. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD DECLARA QUE LAS EMPRESAS QUE ACTUALMENTE TENGAN CONTRATOS CON ESTE, Y EXISTAN OBSERVACIONES HECHAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, QUE NO HAYAN SOLVENTADO HASTA EL DIA DE LA APERTURA DE SUS PROPUESTAS, NO SERÁN ACEPTADAS.

2. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO ENTREGARA EL LUGAR QUE OCUPARA LA OBRA LISTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, PARA LO QUE HARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA.

3. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN LA PARTIDA A.10 DE "OBRA EXTERIOR", SUBPARTIDA A.10.1 DE "ACCESO", SE MODIFICA EL VOLUMEN DEL SIGUIENTE CONCEPTO, LO CUAL DEBERA SER CONSIDERADO PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS.

DICE:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A.10.1.3	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	22.20

DEBE DECIR:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A.10.1.3	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	18.73

4. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN LA PARTIDA A.10 DE "OBRA EXTERIOR", SUBPARTIDA A.10.1 DE "ACCESO", SE CANCELAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, LO CUAL DEBERA SER CONSIDERADO PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS.

Mariana Mendoza

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A.10.1.4	CONSTRUCCION DE RODAPIE DE 60 CM DE ALTURA, A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO PROP. 1:5, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CASTILLO AHOGADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 1.00 MTS. APLANADO EN UNA CARA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	40.00
A.10.1.5	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. ESPESOR ACABADO COMUN O RAYADO /BROCHA/PELO;ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10. JUNTAS DE PVC DE 2" ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	60.00
A.10.1.10	APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA DE HULE CLORADO PARA GUARNICION, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y APLICACIÓN. COLOR AMARILLO	ML	40.00
A.10.1.11	REPOSICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON PROPORCION DE 140 LTS./M3 DE ROMPIMIENTO MEDIO INCLUYE: MATERIAL, MENO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RIEGO DE LIGA Y SELLO.	M3	1.85

5. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN LA PARTIDA A.10 DE "OBRA EXTERIOR", SUBPARTIDA A.10.1 DE "ACCESO", SE ANEXAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, LO CUAL DEBERA SER CONSIDERADO PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A.10.1.4	CONSTRUCCION DE RODAPIE DE 20 CM DE ALTURA, A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO PROP. 1:5, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	8.00
A.10.1.5	BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR COLADO EN PLACAS DE 3.00 MTS CON ACABADO INTEGRAL ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	57.80
A.10.1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO AMARILLA O BLANCA SOBRE CONCRETO PARA GUARNICIÓN DE 15X20 CM CON MICROESFERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	40.00
A.10.1.11	DEMOLICION DE GUARNICION, RAMPA Y BANQUETAS DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1.00
A.10.1.12	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	12.80
A.10.1.13	CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA DE 15X20X40 CM SIN ARMAR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2, CON UNA JUNTA FRIA A 45° A CADA 25 MTS, INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	48.00
A.10.1.14	DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO DE POSTE EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
A.10.1.15	DESMONTAJE Y REHUBICACION DE POSTE CON LAMPARA EXISTENTE POR MEDIO DE LA GRUA HIAB Y CANASTILLA, INCLUYE: TUBERIA PAD LISO RD17 REFORZADO DE 1 1/2" (38 MM), CABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00

Mariana Mendoza

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A.10.1.16	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO PIRAMIDAL DE 0.40X0.40 MTS EN LA PARTE SUPERIOR Y DE 0.70 X 0.70 MTS EN LA PARTE INFERIOR HASTA UNA ALTURA VARIABLE DE 0.70 A 1.00 MT, PARA REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO INCLUYE: CORTE Y REPOSICION DE BANQUETA 8 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, PERFORACIÓN DE CEPA DE 1.00 MT DE DIAMETRO, ARMADO CON 8 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS CON VARILLA DEL No. 3 @ 15 CM, CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C=250 KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	PZA	3.00
A.10.1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, TAPA DE CONCRETO REFORZADA, MATERIAL, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
A.10.1.18	RENIVELACION DE TAPA Y REGISTRO DE AGUA POTABLE DE 1.49X1.49 MTS EXISTENTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE REGISTRO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

NO HABIENDO NINGÚN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA SIENDO LAS **10:50** HRS. DEL DIA **01 DE JUNIO DEL 2018**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE LOS QUE AL ACTO ASISTIERON.

ASISTENTES:

POR LAS EMPRESAS:

CONSTRUCTORA AGSA, S.A. DE C.V.
C. MATEO AGUILAR FLORES

GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V.
ING. MANUEL ORTIZ GONZALEZ

CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.
C. WILVER DE LA ROSA VAZQUEZ

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

C. DORYS AKE SIERRA
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

ARQ. JESUS COETO CARLIN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. MARIA ROCIO PEÑA RAMIREZ
SUBDIRECTORA DE LICITACION Y CONTRATOS

ING. JOSE MARTIN PEREZ COBIAN
COORDINADOR

ING. MARCOS F. POOT MUKUL
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. MARIANA MENDOZA NIETO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL