



**SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL
Y DE SUSTENTABILIDAD**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE LICITACION Y CONTRATOS

*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,
PARA LA ASIGNACION DE OBRA PUBLICA POR EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA,
LEGISLACION ESTATAL.*

Licitación Pública Estatal

Convocatoria N°: 001/2020

Licitación No.: EO-R33-003-2020

Obra: "Programa de Construcción de Pozos de Absorción 1ra Etapa"

Ubicación: Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Siendo las **14:30** hrs. del día **11 de agosto de 2020**, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, los Servidores Públicos participantes en la licitación en referencia, en concordancia a lo establecido en la Convocatoria y en las Bases de este proceso, así como de conformidad a lo establecido en los Artículos 27 Fracción XIII, 28 Fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; y en los Artículos 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, a fin de proceder a dar respuesta a las aclaraciones pertinentes relacionadas con la obra, siendo estas las siguientes:

1. El Honorable Ayuntamiento de Solidaridad declara que las empresas que actualmente tengan contratos con este, y existan observaciones hechas por parte de la Contraloría y la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, que no hayan solventado hasta el día de la apertura de sus propuestas, no serán aceptadas.
2. El Honorable Ayuntamiento de Solidaridad entregará el lugar que ocupará la obra listo para la ejecución de la misma, para lo que hará los convenios necesarios con cualquier otra dependencia.
3. Se anexa nuevo Catálogo de Conceptos, el cual deberá ser considerado para la elaboración de las propuestas.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **14:45** hrs. del día **11 de agosto de 2020**, firmando de conformidad al calce los que al acto asistieron.



**SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL
Y DE SUSTENTABILIDAD**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE LICITACION Y CONTRATOS

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD:

Ing. José Alejandro Guillermo de la Fuente
Subdirector de Licitación y Contratos

Ing. Armando Jiménez Chablé
Por la Subdirección de Licitación y Contratos

C. Damián Martín May Figueroa
Por la Subdirección de Construcción

Arq. Diana Beatriz Quijano Antonio
Por la Coordinación de Proyectos

Ing. Alán Michel Uribe Carranza
Representante de la Contraloría Municipal

Ing. Santos Gabriel Pech Tun
Representante de la Contraloría Municipal

C. Susana Jimena Robertos Abreu
Representante de la Secretaría de Planeación y Evaluación

POR LOS LICITANTES:

Ing. Jesús Alejandro Castellanos Arceo
Por la empresa "Clinker Desarrollos Integrales, S. de R.L. de C.V."

Ing. Manuel Anaximenes Santana Rovelo
Por la empresa "CYMAR Construcciones de la Riviera, S.A. de C.V."



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: Programa de Construcción de Pozos de Absorción 1ra Etapa.

Localidad: Playa del Carmen

Municipio: Solidaridad

Licitación Pública Estatal

No. de Licitación: EO-R33-003-2020

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
C	CONSTRUCCION DE POZOS 1era etapa				
C.1	CONSTRUCCION DE REGISTRO CAPTADOR ARENERO				
EXCMT01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON EQUIPO MECÁNICO ACARREO HASTA 10 KM FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	50.83		
CLCTPYR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y REJILLA DE 60X40 CM.	PZA	13.00		
EXCMTB01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" CON MEDIOS MECANICOS ACARREO HASTA 10 KM FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	88.79		
CD151501	CADENA DE DESPLANTE DE 15X15 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	120.90		
LSCNF200	LOSA DE FONDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 DE 10	M2	55.64		
CK151501	CASTILLO DE 15X15 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CON ARMEX 15X15-4, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	140.40		
MURBLK15	MURO DE 15 CM DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MT. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRATADA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	141.18		
CP151501	CADENA PERIMETRAL DE SECCION 15X15 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	105.30		
CFLP1010	FORJADO DE CHAFLAN DE 10X10 CM, ES APLICADO EN EL PERÍMETRO DEL INTERIOR, APLICACIÓN ANTES DEL APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:5. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	124.80		
APLDFN01	APLANADO EN MUROS, PULIDO A LLANA EN 3 CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO:CAL HIDRATADA: ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	364.26		
LSTPCN20	LOSA TAPA DE 20 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA,	M2	49.27		
CLCTPC50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA CIEGA DE 50X50 CM DE	PZA	13.00		
TRBCNC01	TRABE DE CONCRETO AHOGADO EN LOSA F'C= 250 KG/CM2 DE 20X20	ML	19.50		
DSCACR01	DESALOJO DE ESCOMBRO Y/O BASURA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN.	M3	88.92		
TBPVCH005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 4" TIPO	ML	19.50		
RYCMPE02	RELLENO (CERNIDO) CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS, ADICIONANDO AGUA Y COMPACTANDOLO CON BAILARINA. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, TENDIDO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	59.15		
CRTPAV01	CORTE DE PAVIMENTO PARA INSTALACIÓN DE ARENERO, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	113.15		
PLNCN100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	87.10		
C.1	Total de CONSTRUCCION DE REGISTRO CAPTADOR ARENERO				
C.2	PERFORACION DE POZOS.				



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: Programa de Construcción de Pozos de Absorción 1ra Etapa.

Localidad: Playa del Carmen

Municipio: Solidaridad

Licitación Pública Estatal

No. de Licitación: EO-R33-003-2020

RESUMEN POR PARTIDAS

- C.1 CONSTRUCCION DE REGISTRO CAPTADOR ARENERO
- C.2 PERFORACION DE POZOS.
- C.3 ADICIONALES DE INTERCONEXION

SUBTOTAL
IVA(16%)
TOTAL