



**SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL
Y DE SUSTENTABILIDAD**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE LICITACION Y CONTRATOS

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,
PARA LA ASIGNACION DE OBRA PUBLICA POR EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA,
LEGISLACION ESTATAL.**

Licitación Pública Estatal

Convocatoria N°: 004/2020

Licitación No.: EO-R33-016-2020

Obra: "Rehabilitación de Unidad Deportiva Puerto Aventuras."

Ubicación: Puerto Aventuras, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Siendo las **13:00** hrs. del día **07 de octubre de 2020**, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, los Servidores Públicos participantes en la licitación en referencia, en concordancia a lo establecido en la Convocatoria y en las Bases de este proceso, así como de conformidad a lo establecido en los Artículos 27 Fracción XIII, 28 Fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; y en los Artículos 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, a fin de proceder a dar respuesta a las aclaraciones pertinentes relacionadas con la obra, siendo estas las siguientes:

1. El Honorable Ayuntamiento de Solidaridad declara que las empresas que actualmente tengan contratos con este, y existan observaciones hechas por parte de la Contraloría Municipal y la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, que no hayan solventado hasta el día de la apertura de sus propuestas, no serán aceptadas.
2. El Honorable Ayuntamiento de Solidaridad entregará el lugar que ocupará la obra listo para la ejecución de la misma, para lo que hará los convenios necesarios con cualquier otra dependencia.
3. Se anexa nuevo catálogo de conceptos.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **13:30** hrs. del día **07 de octubre de 2020**, firmando de conformidad al calce los que al acto asistieron.



**SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL
Y DE SUSTENTABILIDAD**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE LICITACION Y CONTRATOS

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD:

Ing. José Alejandro Guillermo de la Fuente
Subdirector de Licitación y Contratos

Ing. Armando Jiménez Chablé
Por la Subdirección de Licitación y Contratos

Ing. Luis Geovani Suaste Mendoza
Por la Subdirección de Construcción

Arq. Gabriel Lanché Vargas
Por la Coordinación de Proyectos

Ing. José Gonzalo García León
Representante de la Contraloría Municipal

POR LOS LICITANTES:

C. Vicente Collado Sánchez
Por la empresa "Rodjuan Construcciones, S.A. de C.V."

C. Carlos de Jesús Grajales Ramírez
**Por la empresa "Dixmar construcciones
de chiapas, S.A. de C.V."**



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: Rehabilitación de Unidad Deportiva Puerto Aventuras.

Localidad: Puerto Aventuras

Municipio: Solidaridad

Licitación Pública Estatal

No. de Licitación: EO-R33-016-2020

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
A	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUERTO AVENTURAS				
A01	PRELIMINARES				
TRZNV04	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A INTERVENIR EN ZANJAS Y DAR PENDIENTES PARA EL CORRECTO DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	424.81		
EXCMTC01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON EQUIPO MECÁNICO ACARREO HASTA 10 KM FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	140.56		
RLLMPE01	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES CON MATERIAL SELECCIONADO, TENDIDO DE ACUERDO A NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: AGUA, ACARREO LIBRE A 20 MTS, AFINE, NIVELACION, HUMEDECIDA Y COMPACTADA CON MEDIOS MECANICOS, DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	40.16		
DMLGRN02	DEMOLICIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO EXISTENTE, SECCION 15 CMS DE ESPESOR Y 35 CMS DE ALTURA PROMEDIO, UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	40.00		
	Total de PRELIMINARES				
A02	ALBAÑILERIA				
PLNMTB01	PLANTILLA DE 15 CMS DE ESPESOR Y 60 CMS DE ANCHO, HECHO A BASE DE MATERIAL DE BANCO DE 1" A FINOS, INCLUYE: HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION CON PISON DE MANO, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	401.60		
PISCON04	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO 14 +-2 CMS DE 10 CM DE ESPESOR Y 35 CM DE ANCHO, ACABADO INTEGRAL PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	401.60		



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: Rehabilitación de Unidad Deportiva Puerto Aventuras.

Localidad: Puerto Aventuras

Municipio: Solidaridad

Licitación Pública Estatal

No. de Licitación: EO-R33-016-2020

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
MURCNL35	MURO PARA CANAL DE DESAGUE DE 35 CMS DE ALTO Y 15 CMS DE ESPESOR HECHA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 +- 2 CMS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	540.80		
RSNCRN01	RESANE DE LA CORONA DE GUARNICION CON MORTERO CEMENTO GRIS-POLVO EN PROP. 1:4, REFORZADO COLOCANDO EN ZIG ZAG CLAVOS DE CONCRETO DE 2" A CADA 30 CMS Y AMARRANDO CON ALAMBRE RECOCIDO COMO REFUERZO LINEAL, USANDO FESTERBOND COMO ADITIVO ENTRE CONCRETO VIEJO Y MEZCLA NUEVA, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO Y RESANES SI LO REQUIERE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	540.80		
RJLLMTL01	REJILLA METALICA GALVANIZADA DE 30 CMS DE ANCHO, HECHA CON ANGULO 1" CON MARCO Y SOLERA, INCLUYE: MATERIAL, FLETES, DESCARGAS, ACARREOS INTERIORES, COLOCACION EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU USO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	401.60		
	Total de ALBAÑILERIA				
A03	POZO DE ABSORCION				
PRFPZA12	PERFORACION DE POZO DE ABSORCION DE 12 " DE DIAMETRO NOMINAL PARA DRENAJE PLUVIAL A 30 MTS DE PROFUNDIDAD, CON 6.00 M. DE TUBERIA DE P.V.C. CLASE 5 DE 10 " (25 MM), EN TRAMOS DE 6.00 M. INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION (MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACION), AGUA, ESPUMA BIODEGRADABLE, INYECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PARA PROTECCION DE POZO, (VER PLANO DE DETALLES), ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION FUERA DEL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	120.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
SOLIDARIDAD
TRABAJAMOS CON ORDEN Y ESPERANZA / 2018-2021

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: Rehabilitación de Unidad Deportiva Puerto Aventuras.

Localidad: Puerto Aventuras

Municipio: Solidaridad

Licitación Pública Estatal

No. de Licitación: EO-R33-016-2020

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
CPTPLV02	CONSTRUCCION DE REGISTRO CAPTADOR ARENERO PARA DRENAJE PLUVIAL DE 1.50 MT X 1.50 MTS (MEDIDAS EXTERIORES) Y 1.50 M DE ALTURA (INTERIOR LIBRE) CON LOSA DE FONDO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CADENA DE DESPLANTE DE 15X15 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15X15-4, APLANADO INTERIOR A TRES CAPAS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 EN 2 CM DE ESPESOR, LOSA TAPA DE 20 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y VARILLA TRANSVERSAL DE 1/2" PARA SOPORTE DE CONTRAMARCOS, TAPA CIEGA DE POLIETILENO MEDIANA DENSIDAD DE 50X50 CM, COLOCADO AL NIVEL DE LA CARPETA, INCLUYE: RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00		
	Total de POZO DE ABSORCION				
A04	CAMPO DE FUTBOL				
RHBCNC01	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE 40 MM EXISTENTE, CONSISTE EN LO SIGUIENTE: REPOSICION DE PASTO EN AREAS DAÑADAS, DESALOJO DE MATERIAL EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA, CEPILLADO EN AMBOS SENTIDOS PARA LEVANTAR EL PELO DEL PASTO, SUMINISTRO DE ARENA SILICA CON UNA PORCION DE 15 KG/M2, SUMINISTRO DE CAUCHO TRITURADO CON UNA PORCION DE 8KG/M2, MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES SIN COSTO, INCLUYE: REPOSICION DE CAUCHO, CEPILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6,950.00		
	Total de CAMPO DE FUTBOL				



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: Rehabilitación de Unidad Deportiva Puerto Aventuras.

Localidad: Puerto Aventuras

Municipio: Solidaridad

Licitación Pública Estatal

No. de Licitación: EO-R33-016-2020

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
A05	PISTA DE TARTAN				
BCHTRT01	BACHEO DE RECUBRIMIENTO DEPORTIVO EN PISTA DE ATLETISMO TARTAN ACABADO: RECOOR SPORTAN FLASH DE 9 MM PARA INTENSO CON EL 100% DE GRANULOS DE HULE COLOR NEGRO. INCLUYE: SONDEO Y CAJEO DE LAS ZONAS AFECTADAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETES; Y MARCAJE DE LOS CARRILES Y EVENTOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA IAAF, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	320.00		
PNTRT01	PINTURA EN EL AREA DE LA PISTA DE TARTAN Y MARCAJE DE LOS CARRILES Y EVENTOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA IAAF, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3,464.00		
	Total de PISTA DE TARTAN				
	Total de REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUERTO AVENTURAS				
				SUBTOTAL	
				IVA 16.00%	
				TOTAL	

A

↓

[Signature]

[Signature]

COE:

[Signature]

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE
SOLIDARIDAD
TRABAJAMOS CON ORDEN Y ESPERANZA / 2010-2021

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN POR PARTIDAS

Obra: Rehabilitación de Unidad Deportiva Puerto Aventuras.

Localidad: Puerto Aventuras

Municipio: Solidaridad

Licitación Pública Estatal

No. de Licitación: EO-R33-016-2020

- A01 PRELIMINARES
- A02 ALBAÑILERIA
- A03 POZO DE ABSORCION
- A04 CAMPO DE FUTBOL
- A05 PISTA DE TARTAN

SUBTOTAL
IVA 16.00%
TOTAL